

SUDERINTA: _____ TŪKST.Lt

TVIRTINU _____ TŪKST.Lt

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2013 M. MĖN. D.

2013 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

ŠAMATA**MB NPS statyba****Statinių grupė****Statyns****K001 Lukrecija****O1 Vienbutis gyvenamasis namas****Žiniaraštis****S1 Šamata**

01/03/2013

Suma žiniaraščiui

119,177.24 Lt

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Pamatų įrengimas								
1	H05K-1	Žemės planiravimo darbai K8=1.04, K9=1.15	t. m3	1	200.02	1,067.84	640.01	1,907.87
2	JJJ 01	Matininkų paslaugos K9=1.15		1	60.00	390.00	0.00	450.00
3	N5P-0603-1	Gręžtinių polių betonavimas kai gręžinio skersmuo 30cm., gylis 180cm. K9=1.15	m3	1	3,244.40	2,067.80	1,662.61	6,974.81
4	N6-15	Gelžbetoninių banketčių betonavimas, smėlio pagalvės, rostverkui, įrengimas K9=1.15	m3	1	2,189.90	3,436.80	1,040.99	6,667.69
5	N6-47	Monolitinių, gelžbetoninių pamatų sijų betonavimas, pamatų apšiltinimas ekstrudiniu polistirolu K8=1.04, K9=1.15	m3	1	2,676.60	9,057.70	1,007.20	12,741.50
6	N6P-0201-5	Pamatų hidroizoliacija K9=1.15	m2	1	910.00	149.99	0.00	1,059.99
Skyriuje					9,280.92	16,170.13	4,350.81	29,801.86
Mūro darbai								
7	N8P-0201-2	Laikančiojo mūro įrengimas K8=1.12, K9=1.15	m3	1	5,740.01	8,400.19	972.60	15,112.80
8	N8P-0201-2	Pertvarų įrengimas K8=1.12, K9=1.15	m3	1	2,850.00	3,915.90	245.99	7,011.89
9	N8P-0201-2	Sąramų įrengimas K8=1.12, K9=1.15	m	1	2,984.00	1,235.20	265.00	4,484.20
10	N8P-0901-4	Kaminų, ventiliacijų įrengimas K8=1.07, K9=1.15	m	1	1,024.00	2,805.00	200.00	4,029.00
Skyriuje					12,598.01	16,356.29	1,683.59	30,637.89
Stogo įrengimas								
11	N6-121	Stogo konstrukcijų įrengimas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	3,414.80	5,938.40	200.00	9,553.20
12	N6-121	Stogo grebėstavimas, dangos montavimas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	5,022.70	6,684.60	200.00	11,907.30
Skyriuje					8,437.50	12,623.00	400.00	21,460.50
Langų, durų įstatymas								
13	N6-121	Langų montażas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	649.00	8,237.00	0.00	8,886.00
14	N6-121	Lauko durų montażas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	420.00	6,266.00	0.00	6,686.00
Skyriuje					1,069.00	14,503.00	0.00	15,572.00
Fasado įrengimo darbai								

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			Iš viso
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	
15	N6-121	Fasado apšiltinimas(200mm) K8=1.04, K9=1.15	m2	1	2,492.79	6,724.00	385.00	9,601.79
16	N6-121	Fasado armavimas, tinkavimas spalviniu, dekoratyviniu tinku K8=1.04, K9=1.15	m2	1	3,739.20	8,364.00	0.00	12,103.20
Skyriuje					6,231.99	15,088.00	385.00	21,704.99
Viso žiniaraštyje S1					37,617.42	74,740.42	6,819.40	119,177.24

Sudarė:

Darius

Tikrino:

