

LOKALINĖ SAJATA

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

SAJATA

MB NPS statyba

Statinių grupė**Statinys****K001 Arvydas****O1 Vienbutis gyvenamasis namas****Žiniaraštis****S1 Sėjata**

01/03/2013

Suma žiniaraščiui

138,453.08 Lt

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Pamatų įrengimas								
1	H05K-1	Žemės planiravimo darbai K8=1.04, K9=1.15	t. m3	1	200.00	1,317.68	640.00	2,157.68
2	JJJ 01	Matininkų paslaugos K9=1.15		1	60.00	390.00	0.00	450.00
3	N5P-0603-1	Gręžtinių polių betonavimas kai gręžinio skersmuo 30cm., gylis 180cm. K9=1.15	m3	1	3,290.01	2,459.99	2,088.61	7,838.61
4	N6-15	Gelžbetoninių banketčių betonavimas, smėlio pagalvės, rostverkui, įrengimas K9=1.15	m3	1	2,673.00	4,859.70	908.71	8,441.41
5	N6-47	Monolitinių, gelžbetoninių pamatų sijų betonavimas, pamatų apšiltinimas ekstrudiniu polistirolu, pamatų užpildimas smėliu K8=1.04, K9=1.15	m3	1	2,767.00	8,919.00	1,025.30	12,711.30
6	N6P-0201-5	Pamatų hidroizoliacija K9=1.15	m2	1	910.00	150.00	0.00	1,060.00
Skyriuje					9,900.01	18,096.37	4,662.61	32,659.00
Mūro darbai								
7	N8P-0201-2	Laikančiojo mūro įrengimas K8=1.12, K9=1.15	m3	1	6,480.00	10,997.40	372.00	17,849.40
8	N8P-0201-2	Pertvarų įrengimas K8=1.12, K9=1.15	m3	1	2,400.00	3,297.60	793.20	6,490.80
9	N8P-0201-2	Sąramų įrengimas K8=1.12, K9=1.15	m	1	3,434.00	1,345.60	200.00	4,979.60
10	N8P-0901-4	Kaminių, ventiliacijų įrengimas(shiedel) K8=1.07, K9=1.15	m	1	3,045.60	5,805.80	200.00	9,051.40
Skyriuje					15,359.60	21,446.40	1,565.20	38,371.20
Stogo įrengimas								
11	N6-121	Stogo konstrukcijų įrengimas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	3,360.00	5,837.20	200.00	9,397.20
12	N6-121	Stogo grebėstavimas, dangos montavimas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	5,040.00	8,227.50	300.00	13,567.50
Skyriuje					8,400.00	14,064.70	500.00	22,964.70
Langų, durų įstatymas								
13	N6-121	Langų montažas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	797.40	8,860.00	159.99	9,817.39
14	N6-121	Lauko durų montažas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	680.00	5,350.00	79.99	6,109.99
Skyriuje					1,477.40	14,210.00	239.98	15,927.38

Fasado įrengimo darbai

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina			Lt
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
15	N6-121	Fasado apšiltinimas(200mm) K8=1.04, K9=1.15	m2	1	4,924.80	11,016.00	385.00	16,325.80
16	N6-121	Fasado armavimas, tinkavimas spalviniu, dekoratyviniu tinku K8=1.04, K9=1.15	m2	1	3,284.00	8,856.00	65.00	12,205.00
Skyriuje					8,208.80	19,872.00	450.00	28,530.80
Viso žiniaraštyje S1					43,345.81	87,689.47	7,417.79	138,453.08

Sudarė:

Darius

Tikrino:



s t a t y b a